



ประกาศเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

ด้วย เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง มีความประสงค์จะจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการตามที่เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางกำหนด ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ,

ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพรชัย นาชัยสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๕
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าลาดตงยาง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสิทธิพร โอชะพนม	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
--------------------	------------------	-------------------------------

นายปฏิภาณ โพธิ์ศรี	นายช่างโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง
--------------------	-------------	----------------------

นายวุฒิสักดิ์ จำปารัตน์	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	กรรมการกำหนดราคากลาง
-------------------------	------------------	----------------------

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าลาดตงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ปร.๔

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อ

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
๑.	งานปรับสภาพพื้นดินเดิม	๒๔๘	ตร.ม.	-	-	๓	๗๔๔	
๒.	ทรายรองพื้น	๑๒.๔	ลบ.ม.	๓๕๐	๔,๓๔๐			
๓.	ตะแกรงเหล็กกล้าขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร	๒๔๘	ตร.ม.	๓๐	๗,๔๔๐			
๔.	คอนกรีตผสมเสร็จ	๓๗.๒	ลบ.ม.	๑,๙๐๐	๗๐,๖๘๐			
๕.	เหล็กเสริมขนาด ๑๕ มม.	๑๐	เส้น	๒๕๐	๒,๕๐๐			
๖.	ยางมะตอย	๑๐	ลิตร	๓๐	๓๐๐			
๗.	แบบเหล็ก	๑๒๔	เมตร	๓๐	๓,๗๒๐			
๘.	ลูกรังปรับสภาพและไหล่ทาง	๑๖	ลบ.ม.	๑๑๐	๑,๗๖๐			
	รวม				๘๐,๗๔๐		๗๔๔	
	ค่าแรงงาน ๒๕%					๒๒,๖๘๕		
	รวมทั้งหมด				๑๐๓,๔๒๕			
	ค่างาน				๑๐๓,๔๒๕			

ประมาณการ

(ลงชื่อ)

(นายปฏิภาณ โพธิ์ศรี)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพัณ ภูขาว)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าลาดตงยาง

18/8/๖๖

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประยัด นามวงศ์ทะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดตงยาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นาง กนกวิไล อัมพวัน)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ปร.๕

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานถนน	๑๑๔,๑๖๙	๑.๓๐๗๔	๑๔๙,๒๖๔.๕๕๐๖	
๒.	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
	- ป้ายโครงการ	๒,๕๐๐		๒,๕๐๐	
สรุป	ค่าดำเนินการทั้งหมด			๑๕๑,๗๖๔.๕๕๐๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๕๐,๐๐๐	
	ใช้ราคา			๑๕๐,๐๐๐	
	ตัวอักษร	๑๕๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ประมาณการ

(ลงชื่อ)


(นายปฏิภาณ โพธิ์ศรี)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางนภาพัฒนา ภูขาว)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง

18/8/๖3

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายประยัต นามวงศ์ทะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาดดงยาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายประยัต นามวงศ์ทะ)
กรรมการ
(นางประยัต นามวงศ์ทะ)
(นางประยัต นามวงศ์ทะ)